



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: www.copilprahova.ro, E-mail: dgaspcph@yahoo.com, copil@copilprahova.ro

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel



Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE SI MONTAJ PAVAJ CAUCIUCAT

LA

C.S.C." SF. FILOFTEIA" CAMPINA – C.R.T.F. BREBU

Date generale privind amplasamentul

C.S.C."SF.FILOFTEIA" Campina , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Campina, str.Marasesti, nr. 38, jud.Prahova.

Date contact:

Telefon / fax: 0244/376165

Persoana de contact: DOBRE MONICA – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Serviciul Achizitii ,Tehnic si Urmarire Contracte, Ion Marian-0244/586 095, int.257;

LUCRARILE SE VOR EXECUTA LA C.R.T.F. BREBU. SPATIUL CE TREBUIE AMENAJAT SE AFLA INTRE CELE DOUA CLADIRI ALE CENTRULUI SI ARE SUPRAFATA DE 264 mp (11 m X 24 m)

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor proprii constau in:


- nivelarea si amenajarea terenului – 264 mp
- turnarea strat beton da 5 cm grosime – 264 mp
- montat si nivelat pat nisip – 8 mc
- montare borduri perimetral – 70 ml
- achizitie si montaj pardoseala de cauciuc(tartan)de minim 11 mm grosime – 264 mp

ONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECTARE :

- **Soluția tehnică** trebuie să prevadă *descrierea fluxurilor de lucru si procurarea tuturor materialelor* necesare realizării lucrarilor în timp optim pentru situații obișnuite și pentru cele de urgență.
- Ofertantul va elabora **propunerea tehnică** astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute în caietul de sarcini
- Devizul ofertă va fi întocmit cuprinzând cantitățile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, respectând încadrarea în indicatorii de norme de deviz în vigoare, **luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție** al lucrărilor și din care să reiasă clar *prețurile pentru materiale, tarifele de manoperă și cotele de închidere* a devizului.
- Pentru a se asigura de **cuprinderea în devizul ofertă a tuturor operațiunilor necesare execuției**, ofertantul este invitat *să viziteze amplasamentul lucrării*
- Toate lucrările se vor executa în conformitate cu normativele și normele tehnice de **protecție a muncii, și prevenirea incendiilor** ..
- **Termenul de execuție al lucrării** este de **30 zile** de la data predării amplasamentului.
- **Garanția lucrărilor** va fi de **minim 24 luni**.
- Autoritatea contractantă **nu acordă avans** în vederea derulării contractului.
- **Situațiile de lucrări** vor avea anexate *antemăsuratori și desene de execuție* care să justifice cantitățile înscrise în acestea.
- Executantul are obligația întocmirii **proceselor verbale de verificare pentru lucrări ascunse și a proceselor verbale pentru fazele determinante daca este cazul**.
- Eventualele **lucrări suplimentare cauzate de defecte sau vicii ascunse ale structurii amplasamentului** descoperite în timpul lucrarilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor în baza unui *act adițional la contractul de execuție*.
- Eventualele **derogări sau modificări ale devizului ofertă** considerate necesare pentru finalizarea în bune condiții calitative și cantitative a lucrărilor, se vor putea efectua numai în baza *notelor de șantier* întocmite de beneficiar la propunerea executantului.
- **Trierea, depozitarea și transportul materialelor** rezultate în urma executării lucrărilor vor fi efectuate de executant în prezența reprezentantului unității beneficiare, urmând ca materialele refofosibile să fie depozitate pe un teren din incinta unității pus la dispoziție de beneficiar, iar cele nerefofosibile să fie evacuate din incinta unității.

Serviciul Achizitii Publice Tehnic si Urmarire Contracte

Ion Marian



C.S.S. "Sf. FILOFTEI" CAMPINA

Dobre Monica

