



4494 / 10.10.2019


ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI-
PRAHOVA
CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU
HANDICAP
LILIEȘTI - BAICOI

Baicoi, Str.Înfratirii, nr.124


Tel/Fax:0244/260691, 0244/262840

e-mail:cia.baicoi@gmail.com

Se aproba,
DIRECTOR,
Nicoleta Claudia CALIN



Avizat,
CONTABIL SEF,
Lucia RADUCANU



CAIET DE SARCINI

PROIECTARE SI EXECUTIE CURTI INTERIOARE SI PARC

COD CPV: 45111291-4 – Lucrari de amenajare a terenurilor

COD CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de

lucrări publice

Prezentul Caiet de Sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora ofertantul participant la procedura va elabora propunerea sa pentru achiziția de **PROIECTARE SI EXECUTIE CURTI INTERIOARE SI PARC**. Caietul de sarcini cuprinde specificații tehnice minime pentru achiziția.

Organizarea și desfășurarea procedurii de achiziție se efectuează conform prevederilor cuprinse în:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

1. CONSIDERAȚII GENERALE:

Cerințele precizate în caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de baza prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

DATE GENERALE PRIVIND AMPLASAMENTUL

Centrul de Ingrijire și Asistența Persoane Adulte cu Handicap, este o instituție de asistență socială, care se afla în orașul Băicoi, str.Înfratirii, nr.124, jud.Prahova.

Date contact:

Telefon / fax: 0244/260691, 0244/262840, tel.mobil. 0762/248.885

Persoana de contact: Calin Claudia Nicoleta - Director centru

Tema de proiectare

1.Denumire: „PROIECTARE SI EXECUTIE CURTI INTERIOARE SI PARC”

2.Date generale: Faza supusa contractarii: Ridicare topografica si proiectare curti interioare si parc.

3.Documentatia va fi elaborata in limba romana si se va preda beneficiarului dupa cum urmeaza

Ridicarea topografica va fi elaborata in coordonate STEREO 70 respectandu-se Ordinul 700/2014 daca va fi cazul.

In vederea realizarii calcului de stabilitate a terenului se va ridica topografic o zona extinsa in jurul obiectivului propus.

Documentatia se va preda scriptic si digital in 2 exemplare insotite de memoriu specific si plan de incadrare in zona

Proiectul Tehnic va cuprinde urmatoarele:

1. Proiect tehnic
2. Detalii de executie
3. Caiete de sarcini cu liste de cantitati incadrate in norme de deviz.

Temen de realizare al proiectului va fi de 15 zile de la primirea ordinului de incepere al proiectarii.

Termenul de executie al lucrarilor va fi dat de catre proiectant in proiectul tehnic (cat mai scurt cu putinta) – detalii de executie.

Dupa receptionarea proiectului se va emite ordinul de incepere al lucrarilor propuse.

Propunerea financiara va fi intocmita in asa fel incat sa se vada distinct care este valoarea proiectarii si care este valoarea lucrarilor de constructie si montaj.

– Lucrarile minimale, in masurator proprii, ce urmeaza a se executa constau in:

Locatia nr. 1 –actualul parc

Avand in vedere degradarile aleilor se impune realizarea unui covor asphaltic de 4 cm grosime pentru imbunatatirea planeitatii,avand in vedere specificul unitatii persoane cu dizabilitati -330 mp

- Se vor inlocui bordurile existente cu unele noi – 250 ml
- Se va executa toaletarea copacilor,imbunatatirea spatiului verde prin completari cu gazon,arbusti/tufe/copaci
- Se va completa cu bancute si pubele de gunoi
- Executia unui sistem de irigare automatizat pe 12 zone,in limita bugetului aprobat
- Plantat iedera (sau alti arbusti) de-a lungul gardului exterior aferent parcului ,circa 70 m

liniari

- Executatie in incinta parcului a unui foisor (suprafata constructie 35 m²) din lemn acoperit cu tabla pe fundatie din beton cu acces din aleea existenta (grosime beton 10 cm),in limita bugetului aprobat

Locatia nr. 2 – spatiul din spatele blocului alimentar

- Se vor executa lucrari de decopertare a spatiului verde contaminat si inlocuirea lui cu pamant vegetal-700mp
- Se va lua in considerare ierbarea zonei si adaugarea de arbusti/tufe/pomi
- Executia unui sistem de irigare automatizat pe 4 zone,in limita bugetului aprobat

INTOCMIT:

POPESCU MARIUS



ION MARIAN

