

ROMÂNIA



CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Ploiești, Șos. Vestului, nr.14-16

Telefon: 0244-586.100, 511.400, 586.095, fax: 0244-586.148


Web: www.copilprahova.ro; e-mail: copil@copilprahova.ro, dgaspcph@yahoo.com

Numar notificare A.N.S.P.D.C.P. 12182

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel



Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

CAIET DE SARCINI PRIVIND

Proiectare, achizitie si montaj sistem de securitate

C.S.C. Sinaia - locatia Secaria

Date generale privind amplasamentul:

C.R.T.F. Secaria, este o unitate de asistenta sociala cu cazare pentru copii de varsta scolara in regim familial, care se afla sub coordonarea Complexului de Servicii Comunitare Sinaia care pentru moment isi are sediul in Orasul Breaza, str.Ocinei nr2.

Adresa privind amplasamentul lucrarii: Comuna Secaria, str.Valea Secariei, nr12 D, jud.Prahova .

Telefon / fax: 02/44/315136;

Persoana de contact CSC Sinaia/ CRTF Secaria: Enache Maria – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Serviciul Achizitiei Publice Tehnic si Urmarire Contracte, Alupoaei Elena sau Petre Florentina -02/44/586 095, int.257;

Descriere generala a cladirii:

Constructia este de tip duplex cuplat are un regim de inaltime de S+P+1E si urmatoarele functiuni importante: 2 apartamente de 6 camere fiecare:

subsol - partial cu rol de depozitare – **81 mp / pe total cladire;**

parter – camera de zi, 1 dormitor, bucatarie, baie, camera, hol parter, casa scarii, terasa descoperita;

etaj – 3 dormitoare, 1 camera de activitati, baie, wc secundar, hol etaj;

arie construita toata cladirea: **319,8 mp;**

arie desfasurata toata cladirea: **674,3 mp;**

arie utila toata cladirea: **573,1 mp;**

fundatii: beton armat (zona subsol – diafragme din beton armat);

structura: cadre din beton armat, plansee din beton armat;

compartimentari: parter – zidarie caramida, etaj – zidarie BCA, panouri termoizolante din gips carton, acoperire – sarpanta lemn, gips carton, invelitoare placi sindrila bituminoasa, finisaje interioare – vopsitorii culori lavabile, placaje ceramice, pardoseli gresie si mocheta, finisaje exterioare – vopsitorii culori lavabile de exterior, soclu mozaic periat, tamplarie plastic cu geam termopan, alei betonate, imprejmuire – zidarie si metal;

utilitati: alimentare cu apa la reseaua de apa existenta, canalizarea se realizeaza printr-o fosa septica, vidanjabila impermeabila, alimentarea cu gaze - de la un rezervor de butan gaz, incalzirea se realizeaza prin 2 microcentrale proprii, alimentate cu energie electrica.

OFERTA

Oferta va avea valori distincte pentru:

- proiectare,
- verificare proiect
- achizitie si montaj sistem antiefractie.

In proiectare va fi inclusa taxa necesara pentru avizarea proiectului de catre Inspectoratul General al Politiei Romane .

B. ETAPA I / PROIECTARE

OBLIGATII PROIECTANT / CONDITII DE CALIFICARE PROIECTANT

Intocmirea Documentatiei Tehnico-Economice/Proiect, pentru realizarea unui Sistem de Securitate Tehnic cu rol de protectie si alarmare impotriva efracției.

Prin proiect se urmareste protectia bunurilor si cladirilor centrului CRTF Secaria, situat in comuna Secaria, str.Valea Secariei, nr.12 D.

DOCUMENTATIA TEHNICA va cuprinde: **Proiectul Tehnic.**

-**Proiectul**, va fi intocmit cu respectarea:

- prevederilor minimale prevazute in **Analiza de Risc** nr.1301/1.07.2019;
- **Legii 333/2003 republicata**, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor;
- **H.G.301/2012** (norme de aplicare ale L333/2003), cu modificarile si completarile ulterioare.

Analiza de Risc prevede conditii minimale pentru protectia obiectivului.

Ea propune instalarea de catre o societate licentiata a urmatoarelor echipamente:

- 4 buc, detectoare de prezenta;
- 2 buc, butoane de panica radio;
- 1 buc, centrala alarma;
- 2 buc, tastaturi de comanda;
- 1 buc, sirena de exterior;
- acumulatori;
- 5 buc, camere video de exterior;
- DVR;
- HDD;
- Sursa UPS;
- Monitor;

Oferta depusa va respecta urmatoarele cerinte tehnice minimale:

Secaria , strada Valea Secariei, nr.12 D jud. Prahova		
Nr. Crt	Denumirea Obiectului	UM
1	Unitate centrala de baza gama JA-100 cu comunicator LAN integrat (pt. Jablotron Cloud). Optional se poate echipa cu comunicator PSTN JA-190X sau GSM/ GPRS JA-190Y (nu ambele). Oferă pana la 32 de zone wireless sau cablate pe BUS, 32 coduri de utilizator, 4 partitii, permite pana la 4 iesiri programabile, rapoarte prin SMS si voce la 8 numere de telefon, 5 setari ARC. Include borne pentru modul radio JA-111R si 1 BUS adresabil pentru periferice (elemente de detectie, informare, alarmare , actionare , etc) Programare cu F-Link software. NU contine acumulatorul 12V/ 2,5Ah.	buc
2	Tastatura LCD cablata cu cititor de proximitate pt. JA-100K, comunicatie pe 2 cai, 1 zona cablata pt indicarea starii unei usi	buc
3	Detector PIR adresabil de interior. Caracteristica de detectie poate fi optimizata prin utilizarea lentilelor coridor JS-7904, PET JS 7906, cortina JS-7901. Detectie 12m/110gr cu lentile standard.	buc
4	Baza si capac sirena de exterior adresabila ce indica starea de alarma, activarea/dezactivarea iesirii PG. Functie de economisire a energiei daca alimentarea este intrerupta. Comunicarea si alimentarea se face prin BUS-ul centralei. Baterie back-up 4.8V/1800mAh cu o autonomie de 3 ani, 110 dB/m, temperatura de operare -25 la 60 grade, IP34D	buc
5	Sirena de interior adresabila ce semnalizeaza starea de alarma, timpul de iesire si intarzierea la intrare, precum si sabotajul. Buton programabil, 90 dB/m	buc
6	Acumulator 12V/2.5A	buc
	Modul radio cu 2 telecomenzi de panica/armare/dezarmare	buc
7	DVR HDCVI Pentabrid - suportă camere HDCVI, AHD, TVI, CVBS, IP, 8 canale pentabride (ch1, ch2 - 5M, ch3 -8 4M)+ 4 canale IP de până la 6M, înregistrare ch1, ch2 5M-N/ ch1-8 4M-N/ 1080P/ 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF, incoming bandwidth: 48Mbps, căutare inteligentă și funcții IVS (Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, detecție obiect abandonat/ lipsă, detecție facială), protocol HDCVI 3.0, 1 intrare audio analogică & 8 intrări audio prin HDCVI (utilizând camere cu microfon încorporat), compresie video H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264, ieșire video simultană HDMI/ VGA, compatibil ONVIF 16.12, CGI, camere IP compatibile: Dahua, Arecont, Axis, Dynacolor, General, Onvif, Panasonic, PSIA, Samsung, Sony, 1 x HDD SATA, 2 x USB2.0	buc
8	HDD 1TB, 5900rpm, cache 64M	buc
9	Cameră HDCVI bullet de exterior 1/2.7" 2 Megapixeli CMOS, 25fps@1080P, Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, DWDR, 2DNR, Smart IR 60m, lentilă motorizată 2.7 ~ 12mm, meniu OSD, alimentare DC 12V±30%, temperatură de funcționare -30°C ~ 60°C, IP67, transmisia se face pe cablu coaxial sau UTP (cu videobalun) pe o distanta de maxim 500m/720p, 300m/1080p cu RG59 sau 700m/720p, 400m/1080p cu RG6	buc
10	Sursa de alimentare in comutatie cu cutie metalica, LED (AC input indicator, DC output indicator, Battery charge indicator, Battery undervoltage indicator) iesire baterie backup 12-14Vcc, 10A, tensiune intrare AC 100-240V, 50~60HZ, tensiune iesire ajustabila 12-14Vcc, 9 iesiri, curent de iesire total 10A, pentru a fi utilizata cu acumulator 12V/7Ah, Indicator alimentare, iesire, incarcare baterie, indicator led interior pentru fiecare iesire	buc
11	Acumulator fara intretinere 12V/7Ah	buc
12	Balun pasiv - transmitator/receptor cu fir pentru HDCVI	buc
13	Cablu alarma 4-6 fire , culoare alba	m
14	Cablu UTP cat 5e	m
15	Canal cablu 16*25 mm	m
16	Canal cablu 40*25 mm	m

17	Tub PVC/riflat 16 mm	m
18	UPS 1100VA/770W Line Interactive cu circuit de stabilizare AVR, USB port livrat cu aplicatie software de gestionare a UPS-ului TecnoManager compatibil cu Windows, Unix, Linux, dimensiuni 10,1x14,2x27,9 cm, greutate 4,5kg	buc
19	Dulap Rack 19" de montat pe perete 6U, 540x450x350, usa transparenta fumurie, usi laterale. GW: 13Kg	buc
20	Raft metalic	buc
21	Cablu MYYM 3*1.5	m

Din motive de securitate, Analiza de Risc va fi pusa la dispozitia potentialilor ofertanti la sediul institutiei D.G.A.S.P.C. Prahova.

Analiza de Risc face parte din prezentul Caiet de Sarcini. Ea va sta la baza intocmirii Proiectului Tehnic.

-Proiectul instalatiei sistemului de alarmare in caz de efracție se elaboreaza cu respectarea normativelor pentru curenti slabi si a structurii – cadru prevazute in prezentele norme tehnice, urmarindu-se ca din caracteristicile proiectarii, instalarii, functionarii si intretinerii sistemelor de alarma in caz de efracție, sa rezulte aplicatii cu sisteme care genereaza un numar minim de alarme false" **vezi art.5, alin.(1), din ANEXA 7 a H.G. 301/2012, republicata.**

- Proiectul va fi verificat, vizat si stampilat de verificatori de proiect autorizati MDRAP (conf.O 2264/2018, art. 3, cu modificarile si completarile ulterioare).

Ordinul prevede conform art.3, verificarea proiectelor de instalatii electrice inclusiv pentru proiectele de curentii slabi.

-**Se vor respecta toate cerintele cu privire la proiect si la toti factorii implicati, prevazute in ANEXA 7, a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 republicata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.**

-Proiectantul, va colabora cu beneficiarul in toate demersurile pe care le va face pentru a obtine **Avizul Politiei** pentru Documentatia Tehnica, intocmita de acesta; va completa dupa caz, aceasta **Documentatie Tehnica / Proiectul** cu tot ce este necesar in scopul obtinerii acestui Aviz.

-Proiectantul va respecta intreaga legislatie specifica in vigoare, pentru realizarea acestui Proiect.

-Devizul proiectului va fi intocmit conform HG 907/29.XI.2016 actualizata, privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice, aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

-Din aceste deviz, trebuie sa reiasa valoarea investitiei.

-Firma care intocmeste Documentatia Tehnica, precum si persoanele fizice care desfasoara astfel de activitati, trebuie sa faca dovada ca detin Licenta de Functionare, eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane conform ART.31, al Legii 333/2003, republicata.

Ofertantul va prezenta obligatoriu lista persoanelor responsabile cu intocmirea documentatiei si atestarea profesionala a acestora;

vor fi prezentate certificatele de atestare profesionala pe acest domeniu de activitate pentru proiectant sistem de securitate, se va face dovada ca ele sunt valabile.

-Termenul de pentru predarea Proiectului va fi de **10 zile lucratoare**.

-Garantia pentru lucrare, va fi stabilita de catre proiectant in proiect si va fi **de minim 5 ani**;

C. ETAPA II

VERIFICAREA PROIECTULUI

- Proiectul va fi verificat, vizat si stampilat de verificatori de proiect autorizati MDRAP (conf.O 2264/2018, art. 3, cu modificarile si completarile ulterioare).

Ordinul prevede conform art.3, verificarea proiectelor de instalatii electrice inclusiv pentru proiectele de curentii slabi.

-**Verficatorul proiectului, va fi un angajat al investitorului /proprietarului/administratorului/** pe domenii si subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant (vezi ART.6, din Hotararea 742/2018, pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor).

-Durata estimata pentru verificare proiect **10 zile lucratoare**;

D. ETAPA III

RECEPTIE SI PLATA PENTRU DOCUMENTATIA TEHNICA

- **Receptia si plata** pentru Documentatia Tehnica, se va realiza doar dupa verificarea proiectului si obtinerea Avizului de la politie;

E. ETAPA IV / REALIZAREA LUCRARII

ACHIZITIA SI MONTAJUL SISTEMULUI DE ALARMA ANTIEFRACTIE / OBLIGATII CONSTRUCTOR / CONDITII CALIFICARE CONSTRUCTOR

-Dupa primirea Documentatiei Tehnice/Proiectului si intocmirea Procesului-Verbal de predare a amplasamentului precum si a Ordinului de Incepere a lucrarilor, constructorul are obligatia inceperii lucrarilor, cu respectarea obligatiilor ce le revin in conformitate prevederilor prevazute pentru acestia, in ANEXA 7, din Normativul de Aplicare a Legii 333/2003, printre care si cele prevazute la ART 9 si 10:

"ART. 9

(1) La punerea în funcțiune, instalatorul are obligația asigurării suportului tehnic și a instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectă a sistemului, aspect materializat prin încheierea unui document.

ART. 10

(1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracției, firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:

- a) proiectul și avizul poliției;*
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului de alarmare;*
- c) software-ul necesar funcționării fiecărui echipament instalat și documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;*
- d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției.*

(2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alarmare împotriva efracției, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcționare, în ordine cronologică.

(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licențiate care asigură service-ul.

(4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervențiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menționându-se data și ora apariției defectului, data și ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului și a beneficiarului.

(5) Reviziile tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectați, iar frecvența acestora se stabilește de beneficiar, în funcție de riscurile la adresa securității fizice și a mediului ambient, însă cel puțin o revizie pe semestru;"

-Firma care desfasoara activitati de instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efracției precum si persoanele fizice care desfasoara astfel de activitati, trebuie sa faca dovada ca detin Licenta de Functionare, eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane conform ART.31, al Legii 333/2003, republicata. Se va face dovada existentei acestor documente.

Ofertantul va prezenta obligatoriu lista persoanelor responsabile cu realizarea lucrarii si atestarea profesionala a acestora;

vor fi prezentate certificatele de atestare profesionala pe acest domeniu de activitate (inginer sistem de securitate, tehnician sistem de securitate) se va face dovada ca ele sunt valabile;

-Constructorul, va respecta toate prevederile legale in vigoare, ce se impun pentru realizarea acestei lucrari;

-Durata de executie lucrare **15 zile lucratoare** ;

-Garantia pentru lucrare va fi de **minim 5 ani**;

D. ATRIBUTII BENEFICIAR

-Pentru obtinerea Avizului de la politie beneficiarul, va depune cererea si documentatia tehnica, la unitatea de politie competenta (vezi ART.4, ANEXA 7, din H.G. 301 / 2012).

-Beneficiarii vor respecta prevederile ce le revin conform ANEXEI 7, din H.G. 301/2012, printre care si cele prevazute la ART. 10; 11; 12; 13:

"ART. 10

(1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracției, firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:

- a) proiectul și avizul poliției;
- b) instrucțiunile de utilizare a sistemului de alarmare;
- c) software-ul necesar funcționării fiecărui echipament instalat și documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;
- d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției.

(2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alarmare împotriva efracției, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcționare, în ordine cronologică.

(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licențiate care asigură service-ul.

(4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervențiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menționându-se data și ora apariției defectului, data și ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului și a beneficiarului.

(5) Reviziile tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectați, iar frecvența acestora se stabilește de beneficiar, în funcție de riscurile la adresa securității fizice și a mediului ambient, însă cel puțin o revizie pe semestru.

ART. 11

Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracției au obligația individualizării codurilor de acces în sistem ale personalului utilizator și a schimbării periodice a acestora.

ART. 12

(1) Personalul tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției înștiințează beneficiarul despre eventualele vicii de funcționare.

(2) Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției cu obligații contractuale de asigurare a întreținerii sau a garanției sistemelor trebuie să dispună de un serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defecțiunile semnalate în cel mult 24 de ore de la primirea sesizării beneficiarului.

ART. 13

În situația în care sistemul necesită modificări ca urmare a reconfigurării sau a schimbării destinației spațiilor, în sensul diminuării numărului componentelor prevăzute în proiectul avizat inițial, beneficiarul depune la unitatea de poliție proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz."

-Beneficiarul, are obligația sa incheie **contracte de intretinere** periodica cu societati licentiate, care sa ateste functionarea sistemului conform parametrilor tehnici (vezi ART.4, ANEXA 1 la H.G. 301/2012).

-Participarea specialistului politiei se face la cererea beneficiarului, doar pentru aplicatiile avizate.

-Detinatorul sistemului de supraveghere, are obligatia afisarii in unitate a unor semne de avertizare cu privire la existenta acestora.

-In cazul in care Analiza de Risc prevede numai utilizarea unor mijloace mecanofizice si de asemenea sisteme tehnice de alarmare, monitorizare si interventie, fara a se institui paza cu personal uman, nu se intocmeste plan de paza (vezi ART.6, la H.G. 301/2012).

- La solicitarea beneficiarului, după îndeplinirea clauzelor contractuale, conducerea societății instalatoare a sistemului de alarmare împotriva efracției sau care a asigurat **mentenanța** acestuia are obligația predării în termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a software-ului și a documentației aferente, pe bază de proces-verbal (vezi ART.4, ANEXA 1 la H.G. 301/2012).

-Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza **contractelor incheiate cu beneficiarii** acestora (vezi ART.33, Legea 333/2003).

-Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, in cazul in care nu exista institutie care sa asigure paza permanenta (in functie de masurile minime stabilite la Anexa 1 din H.G. 301/2012, cu modificarile si completarile ulterioare).

E. BAZA LEGALA

- Garantia va fi asigurata de catre furnizor (distribuitor sau producator) in mod direct, avand in vedere prevederile legii nr.449 / 2003, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora;
- **H.G.273/1994** actualizata, privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
- Legea nr. 50/1991**, actualizata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
- Toti factorii implicati, vor respecta prevederile legale cuprinse in **L333/2003** (privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor), cu modificarile si completarile ulterioare precum si **norma metodologica de aplicare a acesteia**.
- **Instructiunea nr.9 / 2013**, privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor.
- **O 2264/2018**, actualizat pentru aprobarea procedurii privind atestarea verficatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii;
- **Hotararea 742/2018**, actualizata pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
- **L 319/2006**, privind securitatea si sanatatea in munca, actualizata.
- respectarea standardelor **SR EN 50131, SR EN 50132, SR EN 50133** cu privire la sistemele de alarma;
- Va fi respectata intreaga legislatie la care s-a facut referire pe parcursul Caietului de Sarcini;
- Vor fi respectate toate prevederile legale care au legatura cu acest domeniu de activitate;

F. CONSIDERATII TEHNICE GENERALE :

Obtinerea avizului de la politie pentru Proiectul Tehnic precum si plata taxei aferente cad in sarcina proiectantului si a beneficiarului si va fi incluse in pretul ofertei .

-Echipamentele componente utilizate in sistemul de securitate trebuie sa fie fabricate conform standardelor europene si certificate de laboratoare acreditate in Spatiul Economic European. Aceste Certificate/Declaratii de Conformitate vor fi atasate la situatia de lucrari.

-in oferta tehnica vor fi atasate fisele tehnice, ale echipamentelor care vor fi montate ;

-Se va urmari realizarea conditiilor tehnice necesare pentru asigurarea **sigurantei la foc** in conformitate cu legislatia in vigoare.

-Solutiile tehnice vor avea in vedere respectarea normelor specifice in domeniul **protectiei mediului** si cele privind **sanatatea**.

-Proiectantul are obligatia ca la solicitarea beneficiarului sa asigure **actualizarea si completarea documentatiilor de cate ori este cazul, precum si asistenta tehnica pe durata derularii lucrarilor**.

-In cazul aparitiei deficientelor, va sprijinii beneficiarul in demersurile (in relatia cu constructorul), pe care le va intreprinde pe toata perioada de garantie a lucrarii.

-Asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor.

- Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului.

-Pentru evaluarea corecta a situatiei in teren **ofertantul este rugat sa viziteze amplasamentul lucrarii** impreuna cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul DGASPC Ph, la data stabilita si cu seful de centru. In urma acestei vizite se va intocmi un **Proces Verbal de vizitare amplasament, care va face parte integranta din documentatia de ofertare.**

-Documentatia va fi intocmita **in limba romana, in doua exemplare pe suport de hartie si 1 un exemplar pe suport magnetic** (CD sau DVD).


- **Drepturi de proprietate intelectuala** - Toate informatiile proprii proiectului, incluzand dar fara a se limita la informatiile scrise, desenate precum si cele din bazele de date computerizate sau stocate prin orice mijloc electronic, vor fi si **vor ramane numai proprietatea autoritatii contractante.**

-La situatia de lucrari vor fi atasate documente care din care sa reiasa valoarea materialelor puse in opera.

Sef Serviciu

Serviciul Achizitii Publice Tehnic si Urmarire Contracte

Raucea Camelia



Serviciul Achizitii Publice Tehnic si Urmarire Contracte

Intocmit: Consilier, Alupoaei Elena



Petre Florentina



Complexul de Servicii Comunitare Sinaia

Sef Complex / Enache Maria

