



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14 – 16

Telefon: 0244 / 586.100, 0244 / 511.400, 0244 / 586.095 Fax: 0244 / 586.148

Web: [www.copilprahova.ro](http://www.copilprahova.ro), E-mail: [dgaspcph@yahoo.com](mailto:dgaspcph@yahoo.com) , [copil@copilprahova.ro](mailto:copil@copilprahova.ro)

Aprobat

Director Executiv

Calin Viorel



DIRECȚIA GENERALĂ DE  
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA  
COPILULUI PRAHOVA

№ 33362 din 19 OCT 2016

Vizat

Director Executiv Adj.

Berceanu Adriana

## CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE SI MONTAJ LINOLEUM ANTIBACTERIAN SI LAMBRIU

LA CENTRUL DE PLASAMENT PLOPENI

### Date generale privind amplasamentul

Centrul de Plasament Plopeni , este o unitate de asistenta sociala pentru copii de varsta scolara, care se afla in orasul Plopeni, str.Republicii, nr.8-10, jud.Prahova.

### Date contact:

Telefon / fax: 0244/282 597

Persoana de contact: ILIE VASILE – Sef Centru

Persoana de contact D.G.A.S.P.C. Prahova: Compartiment Tehnic si Informatic, Ion Marian-0244/586 095, int.257;

suprafata care urmeaza sa fie acoperita cu linoleum este de aproximativ **315mp** astfel:

-hol parter -54mx1,8m=97,2 mp,hol etaj I-44mx1,8=79,2mp,hol etaj III=54x1,8=97,2mp,hol intrare=40 mp

Suprafata ce urmeaza a fi acoperita cu lambriu este de aproximativ 120 mp astfel:

-hol parter-54m+54m+3m+m=114mX1,3m=148,20mp-30mp(usi)=118,2mp

Lucrarile care ar urma sa fie executate in urma masuratorilor proprii constau in:

- desfacerea placajelor din gresie= 315 mp.
- reparatii in vederea montarii linoleumului =120mp.
- turnat sapa autonivelanta =315 mp.
- amorsarea suportului =315 mp.
- aplicarea linoleumului=315 mp.
- aplicarea lambriului =120 mp.

#### ATENTIE

Pentru lambriu se va aduce agrement tehnic care sa atesteze ca rezistenta la foc este de minim 30 minute.

Devizul va fi intocmit astfel incat cantitatile de lucrari sa poata fi identificate usor in timpul receptiei.

#### CONSIDERATII TEHNICE PRIVIND REALIZAREA LUCRARII :

- Se va urmări realizarea condițiilor tehnice necesare pentru asigurarea *sigurantei la foc* în conformitate cu legislația în vigoare.
- Pentru evaluarea corectă a situației în teren **oferantul este obligat să viziteze amplasamentul lucrării împreună cu un reprezentant al Serviciului Tehnic din cadrul DGASPC Ph, la data stabilită și cu seful de centru. În urma acestei vizite se va întocmi un **Proces Verbal de vizitare amplasament**,**
- Termen de execuție **30 zile** lucrătoare de la data semnării contractului,
- Devizul general va fi întocmit cuprinzând cantitățile de lucrări, completate pe capitole, aferente categoriilor de lucrări, respectând încadrarea în indicatorii de norme de deviz în vigoare, luând în considerare toate operațiunile care intervin în procesul tehnologic de execuție al lucrărilor .
- Garanția lucrării va fi de 36 luni
- Autoritatea contractantă **nu acorda avans** în vederea derulării contractului

Compartimentul Tehnic si Informatic

Ion Marian



Centrul de Plasament Plopeni

Ilie Vasile

