

Complexul de servicii comunitare
"RAZA DE SOARE"
intrare Nr. 3451
Iesire
Data 6.12.2016

DETALII TEHNICE

Achiziție și Montaj pavaj cauciucat spațiu de joacă
La Complexul de Servicii Comunitare "Raza de Soare" Baicoi

Date generale privind amplasamentul :

Complexul de Servicii Comunitare "Raza de Soare" Baicoi, este o unitate de asistență socială pentru copiii de vârstă școlară/prescolară, fără deficiențe care se află în orașul Baicoi, str.Republicii, nr.62, jud.Prahova.

Date contact: Telefon / fax: 0244/268 668; mail: csc.baicoi@gmail.com

Persoana de contact centru: Musat Letitia – Șef Complex



Cerințe tehnice :

Achiziție și montaj pavaj cauciucat spațiu de joacă

Suprafața totală a spațiului este de 300 mp (12,10 x 24.53 m), betonată în întregime și prevăzută cu borduri clasice.

TERENUL va CUPRINDE:

- un ansamblu de joacă (L =7,150 x l=3,850 m), cu două trepte de înălțime, una de 1,4 m și una de 1,8 m.
- 3 leagane cu 2 posturi ale caror cadre au dimensiunile la baza 2.65 x 2.25 m.
- Un leagan cu 3 posturi cu dimensiunea la baza 3,60 x 2,25 m.

Se solicită :

Pentru ansamblul de joacă

- paviment (plăci) de 4 cm grosime pe o suprafață de siguranță de 9 x 7 m (inclusiv bordura) și 31 ml bordura elastică pentru preluarea diferenței de nivel de la 4 la 1 cm;
- remontare 2 tobogane și scara de acces (au fost demontate pentru a bloca accesul copiilor)
- montaj paviment

Pentru cele 3 leagane cu 2 posturi

- paviment(plăci) de 3 cm grosime, pe o suprafață totală de 11.5x5.5 m. Cele 3 leagane vor fi montate în linie pe suprafața menționată.
- demontare din zona de amplasament prezenta (pamant) și reamplasare pe suprafață betonată pentru 2 bucăți cadre leagane
- montare pe suprafață betonată a unei bucăți cadru leagan (în prezent nu este fixat)
- montaj paviment

Pentru leaganul cu 3 posturi

- paviment(plăci) de 3 cm grosime, pe o suprafață de 5.5 x 5 m.
- montare pe suprafață betonată a cadrului de leagan (în prezent nu este fixat)
- montaj paviment

CULOARE: ROSU

Pavimentul se va realiza cu respectarea SR 1176/2008, SR EN 1177/2008 si a legislatiei specifice in domeniul sigurantei in spatiile de joaca.

Lucrarile de amenaiare a spatiului de joaca trebuie sa respecte cerintele de securitate si de mediu prevazuta de legislatia in vigoare.

Executantul va furniza recomandari cu privire la exploatarea si intretinerea pavimentului.

CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA PROPUNERII TEHNICE

- Oferantul va face dovada ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2008/sau detin certificari echivalente in privinta implementarii unui sistem de management de calitate.
- Devizul General al investitiei va fi intocmit conform O 863 / 2008 - pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții".
- Executantul va intocmi oferta tehnico-economica. Avand in vedere ca este cerut si montajul dotarilor se va intocmi oferta financiara luand in considerare toate elementele de legatura necesare montajului;
- **Capacitatea tehnica si profesionala** a ofertantului va fi specificata, cuprinzand **obligatoriu utilaje si personal autorizat** si specificand **persoana responsabila cu executia lucrării**.
- Toate lucrarile se vor executa in conformitate cu legislatia in vigoare de **protectie a muncii, si prevenirea incendiilor**.
- Materialele, semifabricatele si prefabricatele care se vor utiliza la executia lucrarilor vor fi **fabricate in tarile membre U.E.** si vor fi insotite de **documente care sa ateste provenienta si certificarea calitatii acestora de catre producator precum si termenul de garantie al acestora;**
- **Termenul de executare** al lucrării este de **10 zile lucratoare** de la data emiterii Ordinului de Incepere al lucrării.
- **Garantia lucrării** va fi de **4 ani**.
- Autoritatea contractanta **nu acorda avans** in vederea derularii contractului.
- Eventualele **lucrari suplimentare, defecte sau vicii ascunse** descoperite in timpul reparatiilor se vor comunica beneficiarului pentru corectarea lor in baza unui **act aditional la contractul de executie**.
- Eventualele **derogari sau modificari ale devizului oferta** considerate necesare pentru finalizarea in bune conditii calitative si cantitative a lucrarilor, se vor putea efectua numai in baza **notelor de santier** intocmite de beneficiar la propunerea executantului.

Persoane contact D.G.A.S.P.C. Prahova, Alupoaei Elena, Compartimentul Tehnic si Informatic, tel.02/44/586100, int.257 sau Sef Centru, Musat Letitia, tel. 0244/ 268668.

Sef Complex,

Muscat Letitia

