

Formularul F3

Obiectivul: 0037 45 C.R.T.F. COMETULUI
 Obiectul: 0001 45 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Devizoferta CRTF01 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0130

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L   =
=====
001  EA15A#      [ 1] M              60.000
SISTEM DE CANALETI SAU PLINTE MONTAT
APARENT PE DIBLURI ,LATIMEA PANA PANA LA
30MM

001 3271397      M              60.000
CANAL CABLU PVC 25*25MM

002  EA02A3      [ 1] M              90.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM

003  EB02A1      [ 1] M             200.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

003 4826880      M             206.000
CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

004  EB02A1      M             160.000
CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN
TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND
SECTIUNEA < 4 MMP

004 4826892      M             164.800
CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

005  EA16A1      BUC.             30.000
DOZA DE DERIVATIE ANTIEXPLOZIVA PT.
CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII 1/2 - 1 1
/4 TOLI

005 7318999      BUC.             30.000
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU
TEVI INSTALATII TIP:NBU PG21

```

=====

006	EA16D1	BUC.	30.000
-----	--------	------	--------

DOZA DERIVATIE PT CABLURI SAU TEVI DE
INSTALATII -NBU PG 21

006	3270169	BUC.	30.000
-----	---------	------	--------

DOZA APARAT CU CAPAC D=60MM ELBI

007	ED01A1	BUC.	10.000
-----	--------	------	--------

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

007	5500720	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

INTRERUPTOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL
0170 250V 10A

008	ED03A1	BUC.	10.000
-----	--------	------	--------

COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA

008	5520366	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

COMUTATOR CUMPANA SUB TENCUIALA SIMBOL
0176 10 A ;250 V

009	ED08A1	BUC.	10.000
-----	--------	------	--------

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE

009	5535995	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPAC AMINOPLAST,
250V/10A,MONTAJ INGROPAT

010	CK26C1	[1] BUC.	200.000
-----	--------	-----------	---------

DIBLURI METALICE IMPUSCATE IN PLANSEE
SAU PERETI DIN BETON ARMAT

011	EE12G1	BUC.	14.000
-----	--------	------	--------

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC

011	3270171	BUC.	14.000
-----	---------	------	--------

CORP DE ILUMINAT INTERIOR FIRA-03 MATIS
4X18W SP 5 LAMELE, 21334142, ELBA

=====

012 EE12G1 BUC. 2.000
 CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
 TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI DE
 MATERIAL PLASTIC

012 7500028 BUC. 2.000
 CORP ILUMINAT IP65 2x36W TIP FIPAD
 BALAST PHILIPS - LOHUIS

013 W2J05A [1] BUC. 1.000
 SCOATEREA DE SUB TENSIUNE A RETELEI
 ELECTRICE IN VEDEREA REPARARII SAU
 RACORDARII BRANSAMENTELOR SI REPUNEREA
 IN FUNCTIUNE RETEA ELECTRICA AERIANA

014 EH01A1 BUC. 4.000
 INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
 ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

015 EF09A1 BUC. 176.000
 RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.
 EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.

<10MMP

Cheltuielidirecte din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoareaferentautilajetermice			=		
Valoareaferentautilajeelectrice			=		

Altecheltuielidirecte:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
 -CASS
 -FOND GARANTARE
 -FOND CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuielidirecte:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieliindirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

=====

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Formularul F3

Obiectivul: 0037 45 C.R.T.F. COMETULUI
 Obiectul: 0001 45 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Devizoferta CRTF02 INSTALATII INCALZIRE

Categoria de lucrari: 0130

```

=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN  VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                                     PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001  SE56A#              BUC.          2.000
FILTRU PENTRU APA POTABILA CU MUFE
FILETATE PT MONTAJ PE CONDUCTA,DIMENS 1"
-2"

001 3271242              BUC.          1.000
FILTRU CARTUS POLIFOSFATI 3/4

001 3270920              BUC.          1.000
FILTRU DE APA PENTRU IMPURITATI Y 3/4"

002  ID06A2              BUC.          5.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

002 4202462              BUC.          5.000
ROBINET TRECERE FONTA 3/4" "" "" A VENTIL+
MUFA PN10 S6480

003  IC10A1      [ 1 ] M          40.000
ASIMILAT-TEVI POLIPROPILENA CU INSERTIE
ALUMINIU

003 6701255              M          40.000
@TUB PP-R+AL TIP COPRAX DN 20 COD
63AL0004

004  IC10B1      [ 1 ] M          80.000
ASIMILAT -TEVI POLIPROPILENA CU INSERTIE
ALUMINIU

004 6701256              M          80.000
@TUB PP-R+AL TIP COPRAX DN 25 COD
63AL0005

```

=====

005 IC10C1 M 15.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 1 TOLI

005 6701257 BUC. 15.000
TUB PPR-R+AL TIP COPRAX DN32

006 IC34D1 [1] BUC. 165.000
FITINGURI DIN POLIPROPILENA PT IMBINARE
, INSURUBARE TEVI OTEL, PIESELE FIIND CU 2
INSURUBARI PT D=1 T

006 6713397 BUC. 6.000
@RACORD DREPT MXFE COPRAX DN 32X1" COD
63110017

006 6712494 BUC. 12.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 32 COD
63200004

006 6713435 BUC. 6.000
@MUFA COPRAX MXM DN 32 COD 63100004

006 6713420 BUC. 10.000
@MUFA COPRAX MXM DN 20 COD 63100002

006 6713422 BUC. 10.000
@MUFA COPRAX MXM DN 25 COD 63100003

006 6714846 BUC. 6.000
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 32 COD
63300004

006 6714834 BUC. 10.000
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 25 COD
63300003

006 6714821 BUC. 12.000
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 20 COD
63300002

=====

006 6712453	BUC.	40.000
-------------	------	--------

@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 20 COD
63200002

006 6712469	BUC.	25.000
-------------	------	--------

@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 25 COD
63200003

006 6713354	BUC.	28.000
-------------	------	--------

@RAC DR+INSERTIE MXFE COPRAX DN 20X1/2"
COD 63AL3004

007 IC35D1	[1] BUC.	30.000
------------	-----------	--------

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=3/4 TOLI

008 IC35E1	[1] BUC.	30.000
------------	-----------	--------

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 TOLI

009 IC35F1	[1] BUC.	10.000
------------	-----------	--------

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 1/4 TOLI

010 ID01A2	BUC.	30.000
------------	------	--------

ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

010 4507207	BUC.	15.000
-------------	------	--------

@ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407

010 4507209	BUC.	15.000
-------------	------	--------

@ROBINET COLTAR REGLAJ RETUR DN 1/2" COD
40120408

011 IB06C01	[1] BUC.	15.000
-------------	-----------	--------

SERPENTINA INCALZ.SERE,TEAVA OTEL
CONSTR.FARA SUD.D:70X3MM DE 36M,
LEGATURI TEAVA NEAGRA 3/4''.

011 5709074	BUC.	4.000
-------------	------	-------

RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22-600*600

=====

011 5709078	BUC.	4.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11-600*1000		

011 5709080	BUC.	5.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22-600*1200		

011 5709082	BUC.	2.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22-600*1400		

012 RPIX13B	[1] M	110.000
DEMONTAT TEAVA INSTALATII INCALZIRE		

013 IA05A1	[1] BUC.	1.000
CAZAN MONOBLOC PT INCALZIRE CENTRALA- AIACS-AVIND DEBITUL DE:40000 KCAL/H ,CU COMBUSTIBIL SOLID		

014 IE03A1	M	135.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM. AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI		

015 IE04A1	M	135.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8'' LA 1''		

016 3270110	BUC.	1.000
PROCURAT CENTRALA TERMICA NOVA FLORIDA 24KW		

Cheltuielidirecte din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Altecheltuielidirecte:

-CAS:
-SOMAJ:
-ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
-CASS
-FOND GARANTARE
-FOND CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuielidirecte:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieliindirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CRTF02 pag 5

=====

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Formularul F3

Obiectivul: 0037 45 C.R.T.F. COMETULUI
 Obiectul: 0001 45 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Devizoferta CRTF03 INSTALATII SANITARE

Categoria de lucrari: 0130

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                                   A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                                   PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

```
001  SA10A1      [ 1] M              40.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=20 MM
```

```
001 6701244      M              40.000
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 20 COD 63T0020
```

```
001 6712453      BUC.           40.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 20 COD
63200002
```

```
001 6714821      BUC.           8.000
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 20 COD
63300002
```

```
001 6713420      BUC.           5.000
@MUFA COPRAX MXM DN 20 COD 63100002
```

```
002  SA10B1      [ 1] M              10.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=25 MM
```

```
002 6701245      M              10.000
@TUB PP-R TIP COPRAX DN 25 COD 63T0025
```

```
002 6712469      BUC.           15.000
@COT 90 GR MXM TIP COPRAX DN 25 COD
63200003
```

```
002 6714834      BUC.           5.000
@TEU EGAL MXMXM COPRAX DN 25 COD
63300003
```

=====

002 6713422 BUC. 5.000
@MUFA COPRAX MXM DN 25 COD 63100003

003 IC35D1 [2] BUC. 40.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=3/4 TOLI

004 SA47A1 BUC. 10.000
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA
TEVI OTEL ZN.PT.COL.HIDRANTI,CU 2
INSURUB.SI D=2 TO

004 3274018 BUC. 4.000
PRELUNGITOR CROMAT BATERIE 1/2, 3CM

004 6713354 BUC. 6.000
@RAC DR+INSERTIE MXFE COPRAX DN 20X1/2"
COD 63AL3004

005 SD03A1 [1] BUC. 2.000
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,
DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE
LEMN PE ZID.CARAMID

005 4201391 BUC. 2.000
BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2"
DUS FLEXIBIL STEA CRUCE S8732

006 SD08A1 [1] BUC. 2.000
BATERIE AMESTECATOARE DE PERETE PENTRU
SPALATOR,DIN FONTA SAU ALAMA,AVIND D=1/2
TOLI

006 4201470 BUC. 2.000
BATERIE AMESTECATOARE SPALATOR ALAMA TUB
FLEXIBIL JET PERLATOR 1/2""S8732

007 SD13E1 [1] BUC. 2.000
ROBINET TRECERE FONTA 1 1/2" A VENT+MUFA
PN10

007 4202503 BUC. 2.000
ROBINET TRECERE FONTA 1 1/2"""" A VENTIL
+MUFA PN10 S6480

=====

008	SD13A1	BUC.	4.000
-----	--------	------	-------

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

008	4500017	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
COD 40232419

009	IZH01B1	[1] M	50.000
-----	---------	--------	--------

IZOLAREA CU IZOLATIE ARMAFLEX,TUBOLIT,
ETC

009	2272074	BUC.	40.000
-----	---------	------	--------

IZOLATIE ARMAFLEX G=9MM, D=20MM

009	2272075	BUC.	10.000
-----	---------	------	--------

IZOLATIE ARMAFLEX G=9MM, D=25MM

010	SD13A1	[1] BUC.	3.000
-----	--------	-----------	-------

ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

010	4202474	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

ROBINET TRECERE FONTA 1/2" "" "" A VENTIL+
MUFA PN10 S6480

011	SB44B1	BUC.	1.000
-----	--------	------	-------

SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D= 50MM,SIMPLU

012	RPSA02A1	M	100.000
-----	----------	---	---------

DEMONTARE TEVI OTEL ZINC EXIST PAM 1/2-1
TOLI*

013	SF02A1	M	50.000
-----	--------	---	--------

EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

014	RPSXC13A	[1] MP.	2.000
-----	----------	----------	-------

PROCURAT SI MONTAT OGLINDA UNIDIRECTIONA
LA

```
=====
014 2506695          BUC.          1.000
OGLINDA UNIDIRECTIONALA
```

Cheltuielidirecte din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Altecheltuielidirecte:

- CAS:
- SOMAJ:
- ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- CASS
- FOND GARANTARE
- FOND CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuielidirecte:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieliindirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Formularul F3

Obiectivul: 0037 45 C.R.T.F. COMETULUI
 Obiectul: 0001 45 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Devizoferta CRTF04 REPARATII LA CONSTRUCTII

Categoria de lucrari: 0130

```

=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                      PU MAN  VAL MAN  =
=                                   A R T I C O L      PU UTI  VAL UTI  =
=                                   PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001 RPCJ75A1              MP.          325.000
SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR SPEC.LA
FATADE

002 RPCJ36A1      [ 1] MP.          325.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.
GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA
PERETI SI STILPI.

003 RPCJ72A1      [ 1] MP.          325.000
PREGATIREA SUPRAFETELOR DE TENC EXTE
ZUGRAVITE CU VAR IN VEDEREA VOPSIRII CU
VINACET

004 RPCR54A1      [ 5] MP.          325.000
VOPSITORIE (ZUGRAVELI LAVABILE) CU
VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIV PT EXTE
PE TENC EXIST 3STR MAN

004 6104348              L          146.250
@VOPSEA LAVABILA CASATI ORCHIDEA PT
INTERIOR

005 RPCXR02B      [ 1] MP.          30.000
ZUGRAVELI EXTERIOARE SUPERIOARE
VOPSITORII LAVABILE CU VINAROM IN DOUA
STRATURI

006  CG02A1      [ 2] MP.          70.000
PARDOSELI DIN PARCHET,PE SUPORT
EXISTENT,BATUT IN CUIE,IN INCAPERI CU
SUPRAFATA<10MP

006 2943491              MP.          58.310
PARCHET LAMINAT HDP 8MM

007  CD17A11      [ 1] M          70.000
PLINTA PARCHET

```

=====

008 RPCG25A MP. 4.000
 PERETI PLACI RASINI POLIESTERICE ,ARMATE
 CU FIBRA STICLA (PAS) CUTATE,MONTATE LA
 H<=6M

008 7510120 MP. 4.000
 PARAVAN PVC CU PANEL

009 CK14A1 MP. 5.380
 USI METALICE DE ORICE FEL INCLUSIV
 ACCESORIILE INTR-UN CANAT CU SUPRAFATA <
 5 MP

009 6307336 MP. 5.380
 TAMPLARIE PVC USI

010 CK09A1 [1] M 6.000
 - GLAFURI DIN PVC MONTATE LA FERESTRE

010 3274019 M 6.000
 GLAF TERMOREZISTENT DIN PVC LATIME 15
 CM,LUNGIME 3M,ALB

011 CD24E1 MP. 10.000
 PERETI DESPARTITORI SIMPLI CW 100/125 CU
 STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

012 RPCR32A1 [1] MP. 210.000
 VOPSITORIE CU LAC ALCHID.IN 2 STRAT.PE
 TIMPL.LEMN*

Cheltuielidirecte din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoareaferentautilajetermice =					
Valoareaferentautilajeelectrice =					

Altecheltuielidirecte:

- CAS:
- SOMAJ:
- ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- CASS
- FOND GARANTARE
- FOND CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuielidirecte:

=====

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Formularul F3

Obiectivul: 0037 45 C.R.T.F. COMETULUI
 Obiectul: 0001 45 CONSTRUCTII SI INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Devizoferta CRTF05 SISTEMATIZARE VERTICALA

Categoria de lucrari: 0130

```

=====
= NR. SIMBOL ART.      CANTITATE      UM          PU MAT    VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                                PU MAN    VAL MAN  =
=                                     A R T I C O L    PU UTI    VAL UTI  =
=                                     PU TRA      VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001  TSA02F1          M.C.          10.000
    SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
    VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.
    ADINC.<1,5M T.TARE

    002  DA06B1          M.C.          6.000
    STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
    REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
    ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

    003  CC02P1      [ 1] KG          265.000
    MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE
    IN PLACI CU DISTANTIERI DIN PLASTIC

    003  2000975          KG          265.000
    PLASE SUDATE TIP 117 GQ 283(65,9 KG/BUC)
    OL 37-1N

    004  CA01D1          M.C.          4.000
    TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-
    20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

    004  2100957          M.C.          4.032
    BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622
    
```

Cheltuielidirecte din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoareaferentautilajetermice	=				
Valoareaferentautilajeelectrice	=				

Altecheltuielidirecte:

- CAS:
- SOMAJ:
- ACCIDENTE SI BOLI PROFESIONALE
- CASS
- FOND GARANTARE

=====

-FOND CONCEDII SI INDEMNIZATII

Total cheltuielidirecte:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieliindirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

